0 50 100m.

faunatunnel
fietspad halfverhard
houtsingel
veekerend raster
dassenraster 50m
veekerend raster
vogeleilandjes
uitzichtpunt
klaphek
gras
poel ±6.9+
riet
haag
struinpad
tijdelijke doorvaart
natuurlijke steilrand
gras
dassenraster 50m
faunatunnel
Aanleg Rietland d.m.v. verontdieping met Microzand; vergelijkbaar met terrein nabij dam
hoogstamfruitbomen
fietspad halfverhard
toegangspoort landbouw
veekerend raster
toegangspoort runderen
toegang landbouw-percelen halfverhard
hoogstamboomgaard
toegangspad percelen asfalt
recreatiepad halfverhard
oeverzwaluwwand

Peilbuis		1ste halfjaar 2013	2de halfjaar 2013	1ste halfjaar 2014	gemiddeld over periode
51	gemiddelde waterstand	7.82	7.97	8.03	**7.94**
	hoogte waterstand	7.87	8.05	8.10	8.01
	laagste waterstand	7.79	7.89	7.98	7.89
52	gemiddelde waterstand	7.77	7.82	7.90	**7.83**
	hoogte waterstand	7.93	7.96	8.01	7.97
	laagste waterstand	7.67	7.72	7.80	7.73
53	gemiddelde waterstand	7.90	7.83	8.46	**8.00**
	hoogte waterstand	8.09	7.83	8.14	8.02
	laagste waterstand	7.52	7.83	7.92	7.76
Waterstand plas					**7.90**

Toelichting:

Waterstand plas gemiddeld : 7,90+ NAP
Grondwater De Riet ca. : 7.95–8.00+NAP
Afwerkniveau zandspiegel : ca. 8.30+NAP
Gemiddelde laagdikte afdek : 1.30m
ofwel
laagste afwerkhoogte is : ca. 9.60+ NAP
(buiten poelen en rietland)

nummer	datum	wijziging	getekend	beoordeeld	vrijgegeven
3					
2					
1	14-1-15	divers	E.L.		

Opdrachtgever:	SMALS BOUWGRFONDSTOFFEN BV	Schaal:	1:2000	Blad:	1 van 1
Project:	Kraaijenbergse plasse, De Riet	Formaat:	A2	Fase:	
Onderdeel:		Getekend:	E.L.		
Projectnummer:	14038-DeRiet	Beoordeeld:			
Tekeningnummer:	01	Vrijgegeven:			
Bestandsnaam:		Datum:	11-11-2014		

CTPlus
Civiele Techniek en verder
Van Dijklaan 2a
5581 WG Waalre
Tel: 040 22 23 394
Fax: 040 22 23 395
info@ct-plus.nl
www.ct-plus.nl

Ondergrond:
Kadastrale situatie d.d. 01–07–2006